

# preLink® / fixLink® Modulaufnahme leer, 45°-Abgang, Unterputz, 1-fach, 2-fach, 3-fach



Die Modulaufnahmen bestehen aus einem Zinkdruckguss-Rahmen und eignen sich für den Einbau in einem Kabelkanal (EK), für Unterputzmontage (UP) oder mittels separatem Rahmen auch zur Aufputzmontage (AP). Durch das Wegbrechen von zwei Montagelaschen ist auch eine Bodentankmontage (BT) möglich.

Die Dosen enthalten Staubschutzklappen, einen Fast-on-Erdkontakt und ein Beschriftungsfeld. Sie werden inklusive Zentralplatte (50 x 50 mm) und Rahmen (80 x 80 mm) geliefert.

Das Beschriftungsfeld ist auch als separates Ersatzteil (10er Set bestehend aus Papier und Fensterabdeckung) verfügbar.

#### Eigenschaften:

Material	Modulaufnahme: Zinkdruckguss, Polymer
Rahmen:	Wei, hnlich RAL 9010
Farbe	Zentralplatte 50 x 50 mm, Rahmen 80 x 80 mm
Bestckung	
Einsatzbereich	Einbau in Kabelkanal, Unterputz- oder Aufputzmontage
Verpackungseinheit	5 Stck im Karton

Bezeichnung	Bestell-Nummer
Modulaufnahme, UP, 1-fach	CKVDU191
Modulaufnahme, UP, 2-fach	CKVDU192
Modulaufnahme, UP, 3-fach	CKVDU193
Beschriftungsfeld (10er Set)	CKVDBF10